



Številka: 351-389/2011 O608

Datum: 22. 11. 2013

## **Opredelitve do pripomb na projekt »Ureditev komunalne infrastrukture in trga na Raki«, prejete po javni predstavitvi projekta krajanom**

Predstavitve projekta je bila v Osnovni šoli na Raki dne 26. 9. 2013, kjer je bilo dogovorjeno, da se pripombe zbirajo v dogovorjenem roku preko Krajevne skupnosti in elektronske pošte projektantu. Vse prispele pripombe so se preučile iz strokovnega-projektantskega vidika, prilagodile možnostim financiranja in preverile skladnost z institucionarnimi projektnimi pogoji.

V nadaljevanju podajamo povzetek vseh opredelitev do pripomb, ki so se pripravile v sodelovanju Občine Krško in projektantskega biroja GPI d.o.o. Novo mesto:

### **1. Zupančič Marija:**

Za navedeni objekt je predviden jašek na kanalu v vozišču regionalne ceste, globine približno 3 m.

Individualno hišno črpališče je v lasti in upravljanju lastnika objekta, Občina Krško pa z javnim razpisom »Sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode« sofinancira tudi nakup hišnega črpališča.

### **2. Mladič Henrik:**

2.1 Pripomba se upošteva. Hišni priključek se predvidi na en jašek nižje po cesti torej na spodnji strani. Individualni hišni priključek bo lastnik objekta izvedel preko dovoza k objektu oz. preko vrta.

2.2 Ob navedenem objektu je predvidena globina kanalizacije približno 1,60 m, os kanalizacije pa je predvidena minimalno 3,60 m od objekta, v sredini voznega pasu regionalne ceste.

2.3 Na mestu obstoječega opornega zidu ob cesti je s predvideno ureditvijo regionalne ceste predviden tudi nov oporni zid.

2.4 Za potrebe ureditve regionalne ceste in hodnika za pešce se izvedejo potrebni odkupi zemljišč. Po končanih delih se izvede parcelacija in uredijo nove meje.





2.5 Pripomba vzeta na znanje. Za potrebe ureditve regionalne ceste in hodnika za pešce se izvedejo potrebni odkupi zemljišč. Po končanih delih se izvede parcelacija in uredijo nove meje.

2.6 Kanalizacija je predvidena v sredini voznega pasu ceste in ne posega na omenjene parcele, zato se za kanalizacijo ne bo pridobivalo služnosti na omenjenih parcelah.

2.7 Kanalizacija je predvidena v sredini voznega pasu ceste in ne posega na omenjene parcele, zato se za kanalizacijo ne bo pridobivalo služnosti na omenjenih parcelah.

### **3. Bon Darko:**

3.1 Kot osnova za projektiranje je upoštevan predhodno izdelan Ureditveni načrt za naselje Raka št. UN 214/96.

3.2 Ob ogledu terena je bilo ugotovljeno, da je teren na spodnji strani hiš zelo razgiban, kar pomeni velik globine kanala oz. tehnično neizvedljivost gravitacijske kanalizacije.

3.3 Skozi naselje Raka poteka regionalna cesta, ki je v upravljanju Direkcije za ceste RS. Prestavitev regionalne ceste ni predmet tega projekta.

3.4 S pripombo je seznanjen investitor Občina Krško.

3.5 Projektna dokumentacija predvideva priključitev objektov znotraj območja aglomeracije predvidene za obvezno opremljanje z javnim kanalizacijskim omrežjem. Ljudem je bila na javni predstavitvi predstavljena zasnova kanalizacijskega omrežja, kjer je bilo razvidno, da se bo večina objektov na Raki priključevala na javno kanalizacijo.

3.6 Na javni predstavitvi kanalizacijskega sistema in ureditve trga na Raki je bila predstavljena in prikazana predvidena lokacija čistilne naprave.

### **4. Šterk Jernej:**

Objekt na parceli 7357, k.o. Raka, se ne nahaja znotraj območja aglomeracije predvidene za obvezno opremljanje z javnim kanalizacijskim omrežjem. Lastnik objekta si lahko izvede individualni hišni priključek po javni poti, v lastni režiji. Občina Krško sofinancira tudi izvedbo hišnih priključkov.

### **5. Novak Srečko, družina Novak:**

5.1 V skladu z Občinskim odlokom Občine Krško ni obvezna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, če ima objekt že več kot 3 leta vgrajeno čistilno napravo.

